

REDLINE 3

LED Feuchtraumleuchte

IP65 Notlichtfunktion 1200mm & 1500mm



06/2020

Als Beleuchtung für Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen, Werkstätten und Arbeitsplätze ist die bruchfeste, formstabile und schwer entflammable Wannenleuchte aus Polycarbonat mit opaler Abdeckung das optimale Produkt. **Die integrierte Notlichtfunktion stellt einen Lichtstrom von 700lm über 3h zur Verfügung, eine ideale Ergänzung der Redline Familie.**

Systemleistung:	24 W / 36W / 54W
Spannung:	AC 220V - 240V / 50 Hz DC 186V - 250V
Lichtstrom:	3.100lm / 4.600lm / 7.000lm
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000 h
PF:	>0,9; THD<20%
Temperatur:	-25°C - +40°C
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stoßfestigkeit:	IK08
Garantie:	5 Jahre
Material Wanne:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Prüfzeichen:	CE, RoHs, GS (Dekra)
Abmessung:	l = 1220mm / b= 100mm / h = 83mm l = 1560mm / b= 100mm / h = 83mm

nicht dimmbar

Speziell:

- Philips LED Treiber
- 5-polige Federzugklemme zur Durchgangsverdrahtung geeignet
- mit Triangel Bügel zur Pendelmontage

Zubehör:

- o Edelstahlclips
- o Decken-Montagebügel aus Edelstahl
- o Triangel-Bügel zur Pendelmontage aus Edelstahl
- o Schrauben und Dübel
- o 2 Stk. PG Verschraubungen und 1 Stk. Gummitülle (Würgenippel)

Beschreibung	Ersatz für	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
1200mm 24W 3.100lm 1x36W		SP-LFW-CY24-1,2/840-RL3-NL-3h	10011183
1500mm 36W 4.600lm 1x58W		SP LFW-CY36-1,5/840-RL3-NL-3h	10011193
1500mm 54W 7.000lm 2x58W		SP-LFW-CY54-1,5/840-RL3-NL-3h	10011205



REDLINE 3 LED Feuchtraumleuchte

24W / 36W / 54W
3.100lm/4.600lm/7.000lm
4.000K

mit 3h
Notlichtfunktion




Max. Anzahl
von Leuchten bei
Anschluss an einen
Leitungsschutzschalter

B10A - 19 Stk.
C10A - 31 Stk.
B13A - 25 Stk.
C13A - 41 Stk.
B16A - 31 Stk.
C16A - 52 Stk.
B20A - 38 Stk.
C20A - 64 Stk.

Einschaltstrom:

I_{peak} 28,
2A bei 134 µs T_{width}



VPE: 6 Stk. / Karton

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten