

REDLINE *Tiny*

LED Feuchtraumleuchte

IP65 SKII 300mm



01/2020

Mit ihren 300mm ist sie als Beleuchtung für Stiegenhäuser, Kellerbereiche, Arbeitsplätze, Werkstätten, etc. eine platzsparende bruchfeste und formstabile Wannenleuchte!

Die Leuchte ist mit IP65 vor Staub und Strahlwasser geschützt und die gewährten fünf Jahre Garantie sprechen für sich.


Systemleistung:	10W
Spannung:	AC 220V - 240V / 50 Hz
Lichtstrom:	1.000lm
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000 h
PF:	>0,5
Temperatur:	-25°C - +40°C
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SKII
Stoßfestigkeit:	IK08
Garantie:	5 Jahre
Material Wanne:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Prüfzeichen:	CE, RoHs
Abmessung:	l = 300mm / b= 95mm / h = 85mm

nicht dimmbar

Ausstattung

- 2-polige Federzugklemme
- Kunststoffclips
- Decken-Montagebügel aus Edelstahl

Beschreibung	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
REDLINE <i>Tiny</i> 300mm 10W 1.000lm	SP-LFW-CY10-0,3/840	10011221



REDLINE *Tiny*

LED Feuchtraumleuchte

10W

1.000lm

4.000K

ENERGY LABEL

ENERG Y UA IE IA

SpektraLED SP LFW-CY10-0,3/840

A++

A+

A

B

C

D

E

A+

10 kWh/1000h



Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten